

TABELA DE ACABAMENTOS	
○	— PISO
⬡	— TETO
△	— PAREDE
PA - PINTURA ACRÍLICA BRANCO SOBRE EMASSAMENTO	
PC - CERÂMICA BRANCA 20X20(PAREDE) / 60X60(PISO)	
GE - FORRO DE GESSO C/ PINTURA ACRÍLICA	
PO - PORCELANATO MARMO BIANCO 60X60 BOLD	
ACETINADO. MARCA: BIANCOGRES	
PV - PISO VINÍLICO EM MANTA C/ PADRONAGEM	
EM MADEIRA NATURAL	
PM - PISO MONOLÍTICO ANTIDERRAPANTE	
MONOCROMÁTICO (SEM JUNTAS) C/ RODAPÉ	
ABRILADO	
RA - REVESTIMENTO P/ PAREDE ACETINADO BORDA	
BORDA RETA BRANCO 33X45	
— PISO DA RAMPA EM CIMENTADO ÁSPERO	
— CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO	
— CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS EM ASFALTO	

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO TÉRREO	
ESTOQUE	12,49 m²
COORDENAÇÃO	17,50 m²
ADMINISTRAÇÃO	49,45 m²
VENDAS	116,56 m²
D.A.	20,00 m²
XEROX	44,93 m²
CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS	5,26 m²
HALL DE ENTRADA	3,80 m²
WC MASculINO ADAPTADO	3,75 m²
WC FEMININO ADAPTADO	3,75 m²
PAVIMENTO SUPERIOR	
BATERIA DE WC FEMININO	13,20 m²
WC FEMININO ADAPTADO	3,77 m²
BWC FUNCIONÁRIOS	2,77 m²
DEPÓSITO	9,98 m²
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO	10,20 m²
COZINHA	20,91 m²
BALCÃO DE ATENDIMENTO	12,82 m²
BATERIA DE WC MASculINO	13,20 m²
WC MASculINO ADAPTADO	3,77 m²
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	191,63 m²
TOTAL	998,54 m²
ESTACIONAMENTO EXTERNO	
VAGAS PARA PNE	03
VAGAS PARA VEÍCULO	09
VAGAS VEÍCULO GERAL	110

PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS


ÁREA DO TERRENO	9.601,45 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAV. TÉRREO	368,77 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAV. SUP.	201,28 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	570,05 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	5,93%
ÁREA PERMEÁVEL	2.205,00 m²
TAXA PERMEÁVEL	22,96 %

QUADRO DE ESQUADRIAS

	TIPO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	LOCAL	OBSERVAÇÕES
PORTAS	P1	0,60	2,10	01	BWC FUNCIONÁRIOS	GIRO DE MADEIRA P/ PINTURA
	P2	0,80	2,10	10	ESTOQUE, COORDENAÇÃO, ADM, XEROX, WC COZINHA	GIRO DE MADEIRA P/ PINTURA
	P3	0,80	2,10	04	BANHEIROS ADAPTADOS	GIRO DE MADEIRA P/ PINTURA
	P4	1,40	2,10	02	CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO	GIRO DE MADEIRA MACÍSCA
	P5	1,60	2,10	02	HALL DE ENTRADA, VENDAS	GIRO DE MADEIRA DE VIDRO
	P6	0,60	1,65	08	SANITÁRIOS DOS BANHEIROS	GIRO DE MADEIRA P/ PINTURA
	P7	0,80	2,10	01	RESERVATÓRIO	GIRO DE ALUMINIO ANODIZADO

	TIPO	LARGURA	ALTURA	FEITORIL	QUANT.	LOCAL	OBSERVAÇÃO
JANELAS	J1	0,70	0,55	1,55	01	BWC FUNCIONÁRIOS	VIDRO TEMPERADO TIPO MAXIM-AR
	J2	1,10	0,45	1,65	01	CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS	VIDRO TEMPERADO TIPO MAXIM-AR
	J3	1,20	0,55	1,55	04	WCs ADAPTADOS	VIDRO TEMPERADO TIPO MAXIM-AR
	J4	1,20	0,95	1,15	03	ESTOQUE E XEROX	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J5	1,35	0,55	1,55	01	BATERIA DE WC MASculINO	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J6	1,40	0,95	1,15	01	XEROX	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J7	1,50	1,20	0,90	01	ESTOQUE	VIDRO TEMPERADO TIPO PROTANTE
	J8	1,50	0,55	1,55	01	D.A.	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J9	1,50	1,50	0,60	01	D.A.	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J10	2,00	1,20	0,90	02	COZINHA, ADMINISTRAÇÃO	VIDRO TEMPERADO TIPO PROTANTE
	J11	2,00	0,55	1,55	01	BATERIA WC MASculINO	VIDRO TEMPERADO TIPO PROTANTE
	J12	2,45	1,20	0,90	01	CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS	VIDRO TEMPERADO TIPO PROTANTE
	J13	2,50	1,20	0,90	01	VENDAS	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J14	3,30	1,20	0,90	01	COORDENAÇÃO	VIDRO TEMPERADO TIPO PROTANTE
	J15	3,70	0,55	1,55	01	BATERIA WC FEMININO	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J16	5,05	0,55	1,55	01	XEROX	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB
	J17	7,10	1,90	0,20	01	VENDAS	VIDRO TEMPERADO TIPO CORREB

Obs.: JANELAS E PORTAS DE VIDRO COM CAIXA EM GRANITO VERDE, LUBRIFICAÇÃO DE ACO INOXIDÁVEL COM A ENGENHARIA PORTAS EM MADEIRA PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO - COR: BRANCO



PROPRIETÁRIO: IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO	PROJETO: VITÓRIA KANDLEY DE MORAIS MARTINS - CAD 1170104-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
CONTRATANTE:	INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS MACHADO
CONTRATADA:	PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
PROJETO ARQUITETÔNICO	
OBRA: PROJETO DE ARQUITETURA	PROJETO: PLANTA BAIXA TÉRREO, SUPERIOR E FACHADA FRONTAL
ASSINATURA: IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO	PROJETO: IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO
PROJETO DE OBRA: RODOLFO MACHADO - PARAGUACU, KM 3, BAIRRO SANTO ANTONIO, MACHADO - MINAS GERAIS / MG	PROJETO: IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO
DATA: SET/2017	INDICADA: C-1/PROJETOS/IF
DIRETOS AUTORAIS RESERVADOS	