



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade técnica pertinente compatível em características, qualidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Engenheiro Civil, João Américo Penna, das atividades discriminadas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

Processo Administrativo Licitatório nº 039/2014

Valor do contrato – R\$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais).

Objeto do contrato: Contratação de firma da área de construção civil para execução de obras com fornecimento de materiais, mão de obra, e equipamentos, tendo por objeto a ampliação da Unidade Mista de Saúde Dr. Paulo César de Oliveira, situada na rua Plínio Pedro Martins, nº 210, Centro, São Thomé das Letras – MG.

Local da realização: Rua Plínio Pedro Martins, nº 210, Centro, São Thomé das Letras – MG

Período da realização: 05/05/2014 a 29/07/2015

1.2 Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de São Thomé das Letras

CNPJ: 18.008.920/0001-11

Endereço: Praça Barão de Alfenas, nº 100, Centro, São Thomé das Letras – MG

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratado

Razão Social: Madson Industria e Comercio de Materiais de Construção LTDA-ME

CNPJ: 12.604.283/0001-60

Endereço: Av. Prefeito Otto Pereira de Castro, nº 213, Bairro Carlos Elói Guimarães, Conceição do Rio Verde – MG, CEP: 37430-000

Registro no CREA: nº 57365

1.4 Dados do Responsável Técnico

Nome: João Américo Penna

Título: Engenheiro Civil

RNP/Registro/Visto: RNP – 1403620288 e CREA 37519/D

PAG - 86/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – MG



1.5 Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilha anexas.

Tendo executado a obra com emprego de padrões de qualidade adequados e dentro das normas vigentes, com idoneidade técnica, satisfazendo os aspectos esperados do serviço, não havendo nada que desabone a Empresa e seu responsável técnico.

São Thomé das Letras, 03 de Agosto de 2015.


CARTÓRIO SÃO THOMÉ DAS LETRAS
07 AGO. 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – MG

Prefeito Municipal de São Thomé das Letras

Sra. Marisa Maciel de Souza

CPF – 474.540.756-49



07 AGO. 2015

CARTÓRIO DE NOTAS DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS - COMARCA T. C. MG	
Rua José Cristiano Alves, 44 Centro - São Thomé das Letras - MG CEP: 35199-438	
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de	Marisa
Maciel de Souza	
Dou fé e assino, São Thomé das Letras - MG	
Emitido em	07 AGO. 2015
Kleber Geraldo Costa - Tabelião	
Renata Tapiçiani Jerez - Tabelião	
e-mail: cartorioshoem@tricolor.com.br	

07 AGO. 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS - M



PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	VALOR
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					R\$ 1.957,28
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	4,50	231,40	286,54	R\$ 1.289,44
1.2	74077/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	78,60	6,86	8,50	R\$ 667,85
2		TRABALHOS EM TERRA					R\$ 838,79
2.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M ³	31,44	4,41	5,46	R\$ 171,65
2.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M ³	22,10	24,38	30,19	R\$ 667,14
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 384,63
3.1	73899/001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS SEM REAPROVEITAMENTO	M ³	1,53	32,11	39,77	R\$ 60,84
3.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³	M ³	1,53	32,11	39,77	R\$ 258,63
3.3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M ³	1,53	3,90	4,83	R\$ 7,39
3.4	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UNID	1,00	25,53	31,61	R\$ 31,61
3.5	72148	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UNID	1,00	21,12	26,15	R\$ 26,15
4		FUNDAÇÕES / INFRA-ESTRUTURA					R\$ 6.899,18
4.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M ³	9,70	24,38	30,19	R\$ 292,82
4.2	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM – FORNECIMENTO / CORTE / (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO / COLOCAÇÃO	KG	5,20	6,31	7,81	R\$ 40,60
4.3	74254/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) – FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	320,06	5,89	7,29	R\$ 2.333,79
4.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M ³	2,01	411,19	509,18	R\$ 1.023,45
4.5	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M ³	7,69	314,58	389,55	R\$ 2.995,62
4.6	74157/004	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M ³	9,70	17,73	21,95	R\$ 212,90
5		ESTRUTURAS DE CONCRETO					R\$ 17.159,14
5.1	74589/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR. 2X, INCL MONTAGEM	M ²	66,28	46,84	58,00	R\$ 3.844,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – M



PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	VALOR
5.2	74254/002	ARMAÇÃO DO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	811,80	5,89	7,29	R\$ 5.919,42
5.3	73972/002	CONCRETO FCK = 20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	8,45	314,58	389,55	R\$ 3.291,68
5.4	74157/003	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	8,45	17,73	21,95	R\$ 185,47
5.5	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M². VAOS ATE 3,50M/ E=8CM, C/ LAJOTAS EM CAP. C/ CONC	M²	52,47	60,30	74,68	R\$ 3.918,23
6		ALVENARIAS E DIVISÕES					
6.1	73982/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ½ VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M²	253,37	28,48	35,27	R\$ 9.987,43 R\$ 8.935,31
6.2	73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M²	3,00	57,21	70,84	R\$ 212,52
6.3	74200/001	VERGA E CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3ª	M	54,80	12,37	15,32	R\$ 839,60
7		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA					
7.1		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 3.690,50
7.1.1	75030/008	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,60	11,47	14,20	R\$ 462,99
7.1.2	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	11,47	14,20	R\$ 369,26
7.1.3	74176/001	REGISTRO GAVETA ¾" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	62,32	77,17	R\$ 231,52
7.2		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
7.2.1	74165/001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,80	16,13	19,97	R\$ 155,76
7.2.2	74165/002	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,50	22,16	27,45	R\$ 343,07
7.2.3	74165/004	TUBO PCV ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	32,36	40,07	R\$ 480,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS - MG



PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	VALOR
7.2.4	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	4,00	27,83	34,47	R\$ 137,87
7.2.5	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UNID.	2,00	105,82	131,04	R\$ 262,08
7.3		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
7.3.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00	118,95	147,30	R\$ 294,60
7.3.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC ¾" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	15,28	18,92	R\$ 37,85
7.3.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, ½" OU ¾", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	27,73	34,34	R\$ 68,69
7.3.4	8588	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UNID.	2,00	261,36	323,64	R\$ 647,28
7.3.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, ½"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	4,41	5,46	R\$ 10,92
7.3.6	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	20,21	25,02	R\$ 50,05
7.3.7	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	60,85	75,35	R\$ 75,35
7.3.8	86914	TORNEIRA CROMADA ½" OU ¾" PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	25,17	31,17	R\$ 62,34
8		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 2.198,03
8.1	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	ML	36,00	2,45	3,04	R\$ 109,34
8.2	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	41,73	46,96	R\$ 46,96

PAG-90/



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO THOMÉ DAS LETRAS -



PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	VALOR
8.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30ª 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00	8,86	10,97	R\$ 65,81
8.4	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR	UNID.	9,00	62,90	77,88	R\$ 700,96
8.5	COTAÇÃO	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W BOCAL E27/127V	UNID.	3,00	42,49	52,62	R\$ 157,85
8.6	INSUMO 12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UNID.	3,00	1,42	1,76	R\$ 5,28
8.7	COTAÇÃO	PLAPONIER DE CHAPA GALVANIZADA	UNID.	3,00	4,10	5,08	R\$ 15,24
8.8	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10ª/250V C/ PLACA -	UNID.	12,00	10,98	13,60	R\$ 163,20
8.9	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10ª/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	8,53	10,56	R\$ 84,50
8.10	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10ª/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	10,71	13,27	R\$ 53,07
8.11	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	1,87	2,31	R\$ 346,76
8.12	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	1,40	1,73	R\$ 104,02
8.13	83438	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MÓVEL	UNID.	9,00	4,91	6,07	R\$ 54,67
8.14	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UNID.	24,00	4,41	5,46	R\$ 131,03
8.15	INSUMO 2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM	M	72,00	1,79	2,21	R\$ 159,36
9		COBERTURA					R\$ 6.256,54
9.1	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE	M²	82,50	33,50	41,49	R\$ 3.422,74
9.2	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESURA 5MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	62,50	18,43	22,82	R\$ 1.882,81
9.3	72104	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	7,20	26,54	32,87	R\$ 236,65
9.4	84045	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88MM, INCL CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORN. E INSTALAÇÃO	M	7,00	82,41	102,05	R\$ 714,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS - MG



PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	VALOR
10		ESQUADRIA DE MADEIRA					
10.1	73910/005	PÔRTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DE DOBRADIÇAS	UNID.	5,00	238,19	294,95	R\$ 3.187,99 R\$ 1.474,76
10.2	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UNID.	2,00	254,24	314,82	R\$ 629,65
10.3	74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UNID.	7,00	125,01	154,80	R\$ 1.083,59
11		SERRALHERIA					
11.1	74072/003	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRAÇADEIRA	M	6,40	50,66	62,74	R\$ 4.198,39 R\$ 401,51
11.2	73961/001	JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA	M ²	2,28	365,40	452,48	R\$ 1.031,65
11.3	73984/001	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDRO	M ²	2,70	317,49	393,15	R\$ 1.061,51
11.4	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO	M ²	3,00	275,28	340,88	R\$ 1.022,64
11.5	74100/001	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M ²	3,36	163,70	202,70	R\$ 681,09
12		REVESTIMENTOS					
12.1	73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M ²	391,89	3,69	4,57	R\$ 11.842,95 R\$ 1.790,67
12.2	73927/001	EMBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M ²	56,88	14,41	17,84	R\$ 1.014,85
12.3	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M ²	335,01	17,26	21,37	R\$ 7.159,50
12.4	73912/002	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO	M ²	56,88	26,66	33,02	R\$ 1.877,93
13		PISOS					
13.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM	M ²	68,00	18,92	23,42	R\$ 5.914,21 R\$ 1.592,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS




PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	VALOR
13.3	84163	RODAPÉ EM CERAMICA PADRÃO MÉDIO PEI-5 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), H=10CM	M	53,41	7,67	9,49	R\$ 507,01
13.4	74159/001	SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, REJUNTE EM CIMENTO	M	10,90	7,61	9,42	R\$ 102,67
14		COMPLEMENTOS					R\$ 182,45
14.1	11703	PAPELEIRA CROMADA	UNID.	2,00	27,89	34,54	R\$ 69,08
14.2	11757	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), "TIPO CONCHA", EM AÇO INOXIDÁVEL	M²	2,00	24,83	30,74	R\$ 61,48
14.3	4271	CABIDE DE LÔUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO	M²	2,00	8,84	10,94	R\$ 21,89
15		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS					R\$ 119,58
15.1	73775/001	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	1,00	96,57	119,58	R\$ 119,58
16		LIMPEZA GERAL					R\$ 112,90
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	78,60	1,16	1,44	R\$ 112,90

São Thomé das Letras, 03 de Agosto de 2015.

TENDO EXECUTADO A OBRA COM O EMPREGO DOS MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA, DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS, SATISFAZENDO EM TODOS OS ASPECTOS DESCRIMINADOS NA PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS, PELO QUE FIRMAMOS ESTE ATESTADO NADA HAVENDO QUE DESABONE

São Thomé das Letras, 03 de Agosto de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – MG

Prefeito Municipal de São Thomé das Letras

Sra. Marisa Maciel de Souza

CPF – 474.540.756-49



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-MG**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150005955
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional JOAO AMERICO PENNA.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: JOAO AMERICO PENNA.....
Registro: 04.0.0000037519..... RNP: 1403620288.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 1420150000002643157 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em:Baixada em: 29/7/2015.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOME DAS LETRAS..... CPF/CNPJ: 18008920000111
Logradouro: PRAÇA BARÃO DE ALFENAS..... Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: SÃO THOMÉ DAS LETRAS..... UF: MG..... CEP: 37418-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 14201400000001969768
Valor do contrato: R\$ 74900,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA PLINIO PEDRO MARTINS..... Nº: 210...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: SÃO THOMÉ DAS LETRAS..... UF: MG..... CEP: 37418-000

Início: 5/5/2014.. Conclusão efetiva: 29/7/2015.... Coord. Geográficas:
Finalidade: SAÚDE..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS..... CPF/CNPJ: 18008920000111
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES PARA OUTROS FINS , Quantidade 78,80 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES PARA OUTROS FINS , Quantidade 78,80 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES PARA OUTROS FINS , Quantidade 78,80 , Unidade m².....

Observações

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. PAULO CESAR DE OLIVEIRA.....
.....
.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



PAG 04/1

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150005955

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420150000002669768 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 31/8/2015..... Baixada em: 29/7/2015.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOME DAS LETRAS..... CPF/CNPJ: 18008920000111
Logradouro: PRAÇA BARÃO DE ALFENAS..... Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: SÃO THOMÉ DAS LETRAS..... UF: MG..... CEP: 37418-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002643157
Valor do contrato: R\$ 74900,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA PLINIO PEDRO MARTINS..... Nº: 210...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: SÃO THOMÉ DAS LETRAS..... UF: MG..... CEP: 37418-000
Início: 5/5/2014.. Conclusão efetiva: 29/7/2015... Coord. Geográficas:
Finalidade: SAÚDE..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS..... CPF/CNPJ: 18008920000111
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES PARA OUTROS FINS , Quantidade
78,80 , Unidade m².....

Observações

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. PAULO CESAR DE OLIVEIRA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 171437 a 171444, o documento contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150005955/2015

04/09/2015, 09:46:59

1420150005955

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

PAG 95/