



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade técnica pertinente compatível em características, qualidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a realização pelo Engenheiro Civil, João Américo Penna, das atividades discriminadas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

Contrato administrativo nº 2014.05.035

Valor do contrato- R\$ 407.284,34 (quatrocentos e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Objeto do contrato: Contratação de Empresa para as Obras de Construção da Unidade Básica de Saúde – UBS T2T- na Rua Três, Esquina com Rua José Matos Junqueira, Bairro Centro, Conceição do Rio Verde- MG.

Local da realização: Rua Três, Esquina com Rua José Matos Junqueira, Bairro Centro, Conceição do Rio Verde- MG.

Período da realização: 29/05/2014 a 02/03/2015

1.2 Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Prefeitura de Conceição do Rio Verde-MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74

Endereço: Praça Prefeito Edward Carneiro, nº 11, Centro, Conceição do Rio Verde – MG, CEP: 37430-000

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Madson Indústria e Comércio de Materiais de Construção LTDA-ME

CNPJ: 12.604.283/0001-60

Endereço: AV. Prefeito Otto Pereira de Castro, nº 213, Bairro Carlos Elói Guimarães, Conceição do Rio Verde- MG, CEP: 37430-000.

Registro no CREA: nº 57365





PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

1.4 Dados do Responsável Técnico

Nome: João Américo Penna

Título: Engenheiro Civil

RNP/Registro/Visto: RPN -1403620288 e CREA 37519/D




1.5 Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilha e anexos.

Tendo executado a obra com emprego de padrões de qualidade adequados e dentro das normas vigentes, com idoneidade técnica, satisfazendo os aspectos esperados do serviço, não havendo nada que desabone a Empresa e seu responsável técnico.

Conceição do Rio Verde, 04 de Outubro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG

Prefeito de Conceição do Rio Verde

Sr. José Arildo de Castro Carneiro

CPF: 519.089.486-04

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG	
Reconheço por autenticidade: a(s) firma(s)	
[Assinatura]	
Em [Data] de [Mês] de [Ano]	Do [Cargo]
[Assinatura]	
Do [Cargo]	
[Assinatura]	
Do [Cargo]	
[Assinatura]	
Do [Cargo]	

CCB 70219



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

ANEXO II			
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS			
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO- PADRÃO MINISTÉRIO DA SAUDE- 1,50X3, 00M.	M2	4,50
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M.	M2	267,25
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORES 0,05CM ATÉ 0,15CM.	M2	831,50
1.4	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANTO OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UNIDADE	1,00
1.5	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UNIDADE	1,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UNIDADE	1,00
1.7	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 mm, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	30,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO-FUNDAÇÃO	M3	39,00
2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	33,00
2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA.	M3	32,00
3	COBERTURA		





PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE



Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

ANEXO II

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE.	M2	286,94
3.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MEDEIRAMENTO.	M2	286,94
3.3	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM POLICARBONATO	M2	30,00
3.4	CHAPA DE POLICARBONATO ALVÉOLAR PARA CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESP. 10 mm FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	30,00
3.5	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2: 8(CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,83
3.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M	59,88
3.7	RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA.	M	258,10
4	FUNDAÇÃO		
4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=20 cm, EM CONCRETO MOLDADO INLOCO 15MPA SEM ARMAÇÃO.	M	198,00
4.2	ARMAÇÃO A COCA-50, DIAM. 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/CORTE (PERDADE 10%) / DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	104,00
4.3	LASTRO DE BRITA	M3	1,38
4.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M2	218,32
4.5	ARMAÇÃO A COCA-50, DIAM. 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	803,00
4.6	ARMAÇÃO A COCA-60, DIAM. 3,4 A 6,0MMFORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	369,03
4.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPELHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	18,33



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

ANEXO II			
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS			
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5	ESTRUTURA		
5.1	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, D E1, 10X2, 20, ESPESSURA=12 mm, 05UTILIZAÇÕES. (FAVRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM).	M2	300,00
5.2	ARMAÇÃO A COCA-50, DIAM. 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	1354,00
5.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIAM. 3,4A 6,0MMFORNECIMENTO/ CORTE(C/PERDA DE 10%)/ DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	594,28
5.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,00
5.5	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	290,00
5.6	VERGA, CONTRA-VERGA RM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10 CM, FCK=20MPA(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BILOTA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	145,00
6	ALVENARIA-VEDAÇÃO		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO10X20X20CM, 1/2VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2: 8(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 mm	M2	730
	MUROS		
6.2	ALAMBRADO COM ATÉ 2M DE ALTURA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO NO 12, MALHA QUADRADA DE 1", FORMANDO QUADROS CONTORNADOS DE CANTONEIRA DE (3/4"X3X4"X1/8"), FIXADOS EM MONTANTE DE TUBOS GALVANIZADOS(EXTERNAMENTE) de 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" COM CARAPUCAS DE FECHAMENTO SUPERIOR, ESPAÇADOS A CASA 2.50M E CHUMBADOS NO SOLO, INCLUSIVE A BASE DE FIXAÇÃO E COLOCAÇÃO(DESONERADO).	M2	130,00



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

ANEXO II			
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS			
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
7	IPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	IPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
7.2	IPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3 mm- LAJES	M2	1,60
7.3	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM- LAJES	M2	1,60
8	REVESTIMENTO- PISOS, PAREDES E TETO		
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL.	M2	234,35
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA GROSSA EM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	256,24
8.3	PISO(CALÇADA) EM CONCRETO(CIMENTO/AREIA/SEIXOROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7 CM (CONTORNO UBS)	M2	169,00
8.4	LASTRO DE BRITA	M3	12,29
8.5	GUIA DE CONCRETO	M	29,90
8.6	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXOROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA 40CM.	M2	11,96
8.7	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM EPOXI.	M2	234,35
8.8	RODA PÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTI EM EPOXI	M	204,25
8.9	SOLEIRA DE MARMORE- PORTAS	M	27,45
8.10	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO.	M2	678,77
8.11	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

ANEXO II			
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS			
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.12	EMBOCO PAULISTA(MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO-ESP 2CM	M2	1377,00
8.13	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTI EM EPOXI	M2	219,18
8.14	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86
8.15	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86
8.16	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
8.17	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	640,13
8.18	CHAPISCOS EM TETOS TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	M2	285,93
8.19	EMBOCO PAULISTA(MASSA ÚNICA) EM TETO, TRAÇO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO- ESP 1,5CM	M2	285,93
8.20	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
8.21	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DE MÃOS	M2	257,40
8.22	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	35,21
8.23	FORRO DE GESSO	M2	6,68
8.24	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76
8.25	EMBOCO PAULISTA(MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO- ESP 2CM	M2	38,76
8.26	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	38,76



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



259757

ANEXO II

**PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
9	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UNIDADE	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UNIDADE	14,00
9.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UNIDADE	1,00
9.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UNIDADE	19,00
9.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR1A, TRILHO E FECHADURA COMPLETA	UNIDADE	1,00
9.6	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	M2	122,85
9.7	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE	M2	28,00
9.8	JANELA VENEZIANA ALUMINIO-FIXA	M2	1,60
9.9	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA-CONF. PROJETO.	M2	12,43
9.10	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10 mm COM 1 PORTA-CV1/CV2	M2	17,43
9.11	VIRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 mm	M2	29,24
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	INTERRUPTOR C/1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UNIDADE	15,00
10.2	INTERRUPTOR C/2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UNIDADE	61,00




PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

ANEXO II			
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS			
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
10.3	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES.	UNIDADE	1,00
10.4	DISJUNTOR TERMO MAGNETICO TRIPOLAR 125ª CAPAC. INTERRUPT. 25KACURVA C	UNIDADE	3,00
11	EQUIPAMENTOS		
11.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	UNIDADE	2,00
11.2	DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUPT. 25KACURVA C	UNIDADE	2,00
11.3	DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 30A	UNIDADE	9,00
11.4	DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35A 50A	UNIDADE	10,00
11.5	DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 50A	UNIDADE	5,00
11.6	CAIXA TELEFONICA (400X400X12MM) DE EMBUTIR	UNIDADE	5,00
11.7	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPOR 1C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F- COMPLETA	UNIDADE	1,00
12	METAIS E ACESSÓRIOS		
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUDO, ARRUELA E BUCHA.	UNIDADE	5,00
12.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLASTICO PADRÃO POPULAR	UNIDADE	5,00





PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



Selo de
Controle

250750

ANEXO II			
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS			
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
12.3	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UNIDADE	5,00
12.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	12,00
12.5	PORTA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	13,00
12.6	"TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNA MED56X48CM INCLACESÓRIOS DEFIX FERRAGEM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1.1/4"X1. 1/2"	UNIDADE	1,00
12.7	"TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UNIDADE	4,00
12.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA	UNIDADE	2,00
12.9	VALVULA DESCARGA 1 1/2 COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UNIDADE	6,00
12.10	"REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UNIDADE	16,00
12.11	RESERVATÓRIO D'AGUA DE FIBRA CILINDRICO, CAPACIDADE 1.000L	UNIDADE	1,00
12.12	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UNIDADE	1,00
12.13	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UNIDADE	1,00
12.14	REGISTRO GAVETA 3/4' BRUTO LATÃO- FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
12.15	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UNIDADE	9,00
13	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 25MM (1.1/4)	UNIDADE	1,00





PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 Centro 37.430-000 Conceição do Rio Verde/MG

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Fone/Fax: (35)3335-1013

ANEXO II			
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTATIVOS			
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
13.2	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UNIDADE	1,00
13.3	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UNIDADE	1,00
13.4	BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	UNIDADE	1,00
13.5	REGISTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATÃO- FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00
13.6	REGISTRO GAVETA 3/4' BRUTO LATÃO- FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00
13.7	REGISTRO GAVETA 1' BRUTO LATÃO- FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00
14	REDE EXTERNA		
14.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4)E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15M PATIPOC- ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO- ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UNIDADE	10,00
14.2	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN75MM, INCLUIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,00
14.3	VALVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2	UNIDADE	1,00
	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		
14.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420170002984

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional JOAO AMERICO PENNA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: JOAO AMERICO PENNA.....

Registro: 04.0.0000037519..... RNP: 1403620288.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETROTECNICA.....

Número ART: 14201400000001917969... Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 21/7/2014..... Baixada em: 2/3/2015.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE..... CPF/CNPJ: 18008888000174

Logradouro: PRAÇA PREFEITO EDWARD CARNEIRO..... Nº: 11.....

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE..... UF: MG..... CEP: 37430-000

Contrato: celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 407284,35..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional: N°:

Endereço da obra/serviço: RUA TRES.....

Complemento: 7 ESQ RUA JOSE M. JUNQ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE..... UF: MG..... CEP: 37430-000

Data Início: 29/5/2014. Conclusão efetiva: 2/3/2015.. Coord. Geográficas:

Finalidade: SAÚDE..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE..... CPF/CNPJ: 18008888000174

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 288,22 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS

HOSPITALARES , Quantidade 288,22 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES

CONST PARA FINS HOSPITALARES , Quantidade 288,22 , Unidade m².....

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 259750 a 259761, o documento contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170002984/2017

10/05/2017, 10:17:02

1420170002984

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte CEP 30170-917

Telefone (31)3299-8700 - Ouvidoria 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PAG - 1087